

Luxembourg, le 09 FEV. 2017



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Développement durable
et des Infrastructures

Département de l'environnement

COUPE		BEST	
19124/101		2, rue des Sapins	
19124/107		<u>L-2513 SENNINGERBERG</u>	
Copie à:			
Origine:	VSC		

N/Réf.: 87682 CG/mow

V/Réf.: It-142030-004

Madame, Monsieur,

En réponse à votre requête du 15 décembre 2016 par laquelle vous sollicitez pour le compte du SIDEST l'autorisation pour la construction de divers bassins et d'une canalisation vers l'Ernz noir à Christnach sur le territoire de la commune de WALDBILLIG, j'ai l'honneur de vous informer qu'en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, je vous accorde l'autorisation sollicitée aux conditions suivantes:

1. Tous les travaux seront exécutés sur des terrains inscrits au cadastre de la commune de la Waldbillig, section C de Christnach, sous les numéros 1995/3927 et 1993/3739, conformément à la demande et aux plans soumis par le bureau Best, portant les numéros de référence 142030-101, 142030-106A, 142030-107A, 142030-108A, 142030-109A, 142028-151, 142030-110, 142030-111, 142030-112, 142030-113, 142030-114, 142030-115A, 142030-116A, 142030-117, 142030-120, 142030-121, 142030-122, 142030-123 et 142030-124, datés au 16/09/2016.

Trop plein

2. La bande de travail sera réduite au strict minimum.
3. La végétation ligneuse sera conservée pour autant qu'elle ne gêne pas directement les travaux.
4. Dans le cas où la destruction d'un arbre ou d'une partie de haie est inévitable, le préposé de la nature et des forêts en sera immédiatement et préalablement averti.
5. Des mesures de compensation seront alors réalisées selon les instructions du préposé de la nature et des forêts dans un délai de 24 mois.

Bassin de rétention

6. Un gabarit amovible (piquets en bois enfoncés aux futurs coins des différentes constructions) reprenant l'emplacement exact des constructions sera installé par vos soins et réceptionné avant le commencement des travaux par le préposé de la nature et des forêts.

7. La végétation ligneuse le long du tracé des tranchées sera conservée pour autant qu'elle ne gêne pas directement les travaux.
8. Au cas où la destruction d'un arbre ou d'une partie de haie serait inévitable, des mesures de compensation seront réalisées selon les instructions du préposé de la nature et des forêts dans un délai de 24 mois.
9. La terre arable sera décapée avant le commencement des travaux de terrassement.
10. Les berges de la *Kesselecksbaach* seront intégralement protégées et les travaux de terrassement seront réalisés de manière que la galerie alluviale et son espace racinaire sont protégés dans leur intégralité.
11. Les matériaux de déblai non-réutilisés sur place seront déposés sur une décharge dûment autorisée.
12. Toutes les mesures devront être prises pour éviter une pollution des eaux, du sol et du sous-sol.
13. Pendant les travaux de remblayage, le requérant et l'entreprise chargée des travaux sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'écoulement des eaux de surface et de ruissellement.
14. Pendant la durée du chantier et de la restauration des sites touchés par le projet, le responsable du chantier se concertera avec le préposé de la nature et des forêts pour l'exécution des conditions imposées.
15. Les éventuels matériaux, de décapage et de déblai seront éliminés conformément aux dispositions légales en vigueur en matière de gestion des déchets.
16. Tout dépôt de matériaux non autorisé sera enlevé immédiatement et aux frais du requérant.
17. Les sites seront maintenus dans un état de propreté parfaite.
18. L'application de couleurs criardes ou claires, l'emploi de matériaux reluisants ainsi que le revêtement en PVC et en amiante-ciment aux parties extérieures sont interdits.
19. La végétation ligneuse sera conservée au maximum. Pour ce garantir toute la végétation qui doit être enlevée sera marqué par le préposé de la nature et des forêts. Elle sera replantée selon l'avancement des travaux avec des essences indigènes et adaptée à la station.
20. La zone de stockage de matériel d'excavation se limitera à un strict minimum.
21. Toutes les zones traversées seront remis dans leur état antérieur après achèvement des travaux.
22. L'aménagement du futur site sera réalisé dans les deux ans conformément aux instructions du préposé de la nature et des forêts en ce qui concerne les plantations à réaliser.

23. Préalablement à tout entrepôt, les sites seront clôturés pour éviter le dépôt non contrôlé ainsi que le matériel non autorisé. Tout dépôt de matériaux non autorisé sera enlevé immédiatement et au frais du requérant.


Canalisation vers Ernzy noire

24. Le tracé des futures tranchées sera matérialisé sur le terrain et approuvé par le préposé de la nature et des forêts avant le commencement des travaux.
25. Aucun biotope au sens de l'article 17 de la prédite loi modifiée du 19 janvier 2004 ne sera réduit ou détruit aussi bien dans la partie aérienne que souterraine.
26. La végétation ligneuse sera conservée pour autant qu'elle ne gêne pas directement les travaux.
27. Au cas où la destruction d'un arbre ou d'une partie de haie serait inévitable, des mesures de compensation seront alors réalisées selon les instructions du préposé de la nature et des forêts dans un délai de 24 mois.
28. La terre arable sera décapée avant le commencement des travaux de terrassement.
29. La bande de travail sera réduite au strict minimum. L'emprise sera définie en collaboration avec le préposé de la nature et des forêts.
30. Pendant les travaux de remblayage, le requérant/entreprise(s) chargé(es) des travaux sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'écoulement des eaux de surface et de ruissellement.
31. Pendant la durée du chantier et de la restauration des sites touchés par le projet, le responsable du chantier se concertera avec le préposé de la nature et des forêts pour l'exécution des conditions imposées.
32. Les matériaux de démolition, de décapage et de déblai seront éliminés conformément aux dispositions légales en vigueur en matière de gestion des déchets.
33. Ces sites seront maintenus dans un état de propreté parfaite.
34. Le remblayage de la tranchée se fera exclusivement avec les matériaux d'excavation du tracé, du sable et du concassé naturel de carrière. Le tracé sera remis dans son pristin état dans le délai d'un an à partir de la date du début des travaux. Les matériaux de déblai non-réutilisés sur place seront déposés sur une décharge dûment autorisée.
35. Il sera procédé à la mise en place de regards étanches sur tout le tronçon afin de ne pas entraver une renaturation future éventuelle du cours d'eau.
36. Toute incinération est interdite sur le site.
37. Toutes les mesures devront être prises pour éviter une pollution des eaux, du sol et du sous-sol.

La présente vous est accordée sans préjudice d'autres autorisations éventuellement requises, notamment de l'Administration de la gestion de l'eau.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments très distingués.

Pour la Ministre de l'Environnement



Camille GIRA
Secrétaire d'Etat

Copies pour information :

- Arrondissement Centre-Est
- Commune de WALDBILLIG